

Numer zapytania	Z66/2814/1
Tytuł zapytania	Modernizacja koszy zlewowych - PCP
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zych, Tomasz
Data złożenia:	2026-02-23 14:48:59
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-02-23 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-03-05 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-03-04 13:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

ZAKRES PRAC :

- Wygrodzenie terenu placu w obrębie przeprowadzanego remontu
- Koordynacja wykonawcy z użytkownikiem bezpośrednim czasu wyłączenia/zamknięcia toru
- Demontaż papy podkładowej oraz nawierzchniowej 8kg/m² – 40 m²
- Demontaż skorodowanych koszów zlewowych zewnętrznych – 3szt
- Demontaż pionów spustowych wykonanych z tworzywa sztucznego DN 160mm – 45m
- Demontaż skorodowanych obróbek blacharskich wiatrownicy – 36 mb
- Demontaż uchwytów stalowych
- Utylizacja zdemontowanych materiałów
- Dostawa i montaż stalowego kosza zlewowego zewnętrznego – 2szt
 - Gatunek stali: DX51
 - Grubość: 3mm
 - Grubość ocynku ogniowego: 275g/m²
 - Klasa trwałości zabezpieczenia (malowanie zew.): C5-H
 - Kolor: RAL 8017
 - Przelew: TAK, DN 50
 - Wymiary: odtworzeniowe (+/- 1,5 m²)
 - Zabezpieczenie wewnątrz: malowanie C5-H+ guma w płynie S700
 - Średnica odpływu kosza: DN 135
 - Montaż: Norma PN-EN 12056-3

- Dostawa i montaż stalowego kosza zlewowego zewnętrznego – 1szt
 - Gatunek stali: DX51
 - Grubość: 3mm
 - Grubość ocynku ogniowego: 275g/m²
 - Klasa trwałości zabezpieczenia (malowanie zew.): C5-H
 - Kolor: RAL 8017
 - Przelew: TAK, DN 50
 - Wymiary: odtworzeniowe (+/- 1,0 m²)
 - Zabezpieczenie wewnątrz: malowanie C5-H+ guma w płynie S700
 - Średnica odpływu kosza: DN 90
 - Montaż: Norma PN-EN 12056-3
- Dostawa i montaż wpustu attykowego – 2szt
 - Kołnierz: Bitumiczny do połączenia z papa termozgrzewalną
 - Średnica: DN 125
 - Długość: 50cm oraz 170cm
 - Zabudowa: styropapa + papa nawierzchniowa
- Dostawa i montaż wpustu attykowego – 1szt
 - Kołnierz: Bitumiczny do połączenia z papa termozgrzewalną
 - Średnica: DN 100
 - Długość: 170cm
 - Zabudowa: styropapa + papa nawierzchniowa
- Dostawa i montaż płyty cementowo wiórowej 12mm – 15 m²
- Gruntowanie podłoża beton/papa Abizol R – 40 m²
- Dostawa i montaż papy podkładowej – 40 m²
 - Grubość – 4mm
 - Wodoszczelność EN 1928- min. 100kPa
 - Giętkość - ≤ -25⁰C
 - Modyfikowana: SBS
 - Osnowa: włóknina poliestrowa
- Dostawa i montaż papy nawierzchniowej – 40 m²
 - Grubość – 5,6mm
 - Wodoszczelność EN 1928 – min. 100kPa
 - Giętkość - ≤ -25⁰C
 - Modyfikowana: SBS
 - Osnowa: włóknina poliestrowa
- Mechaniczne mycie elewacji z cegły metodą ciśnieniową – 40 m²
- Uzupełnienie ubytków wraz z wyrównaniem ściany ceglanej zaprawą naprawczą – 40 m²
- Wykonanie warstwy szczepnej – 40 m²
- Wykonanie warstwy zbrojonej ściany zewnętrznej – 40 m²
 - Klej z dodatkiem mikrowłókna
 - Siatka elewacyjna: 165g/m²

- Wyprawka: Grunt kwarcowy + Tynk silikonowy 1,5mm
- Dostawa i montaż obróbek blacharskich – 20 m²
 - Obróbki wykonane z blachy aluminiowej
 - Grubość: 1mm
 - Szerokość: 33cm
 - Gatunek: 1050A H24
- Dostawa i montaż parapetów – 6m
 - Parapety wykonane z blachy aluminiowej
 - Grubość: 1mm
 - Szerokość: 33cm
 - Gatunek: 1050A H24
- Dostawa i montaż pionów spustowych PCV – 30m
 - Rura spustowa DN150
 - Kolor rury: RAL 8017
 - Obejma wykonana z stali 316L
 - Obejma z nakrętką i gumą
 - Mocowanie uchwytów: Kotwa chemiczna+ pręt A4
 - Rozstaw mocowania obejm: 150cm
 - Rewizja kanalizacyjna 160: TAK
- Dostawa i montaż pionów spustowych PCV – 15m
 - Rura spustowa DN110
 - Kolor rury: RAL 8017
 - Obejma wykonana z stali 316L
 - Obejma z nakrętką i gumą
 - Mocowanie uchwytów: Kotwa chemiczna+ pręt A4
 - Rozstaw mocowania obejm: 150cm
- Dostawa i montaż elektrycznego systemu grzewczego pionów spustowych
 - Kable grzewcze: samoregulujące
 - Moc grzewcza: 20W/m
 - Długość instalacji grzewczej: 140mb
 - Sterowanie: Termostat ETOR2 z czujnikami
 - Rozdzielnica natynkowa 1x12 IP 67
 - Odległość rozdzielnic od systemu grzewczego: 60m
 - Montaż systemu za pomocą Linki INOX z uchwytami do mocowania kabli grzejnych 16m

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Karta_gwarancj_i_jakosci.pdf
2.	oświadczenie_poufność_kosze_pcp.pdf
3.	SIWZ_kosze_pylisty.pdf
4.	ZALACZNIKNr12-REGULAMINAUKCJI.pdf
5.	ZALACZNIKNr13-OGOLNEWARUNKIZAMOWIENIA.pdf
6.	ZALACZNIKNr16-ISTOTNEPOSTANOWIENIAUMOWY-ROBOTYBUDOWLANE.pdf
7.	ZAPYTANIE OFERTOWE_kosze.pdf
8.	ZALACZNIKNr20-OWU-ROBOTYBUDOWLANE.pdf
9.	OFERTA_kosze_pcp.pdf
10.	Zakres_prac.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja koszy zlewowych - PCP		1	usługa	Prace ogólnobudowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 21 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie