Numer zapytania	Z52/2814/1
Tytuł zapytania	Remont stropodachu Workowni PCZ
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zych, Tomasz
Data złożenia:	2025-07-02 16:48:21
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-07-02 17:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-07-10 14:30:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-07-10 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zakres prac „Remont stropodachu Workownia PCZ”.

- Demontaż przewodów instalacji odgromowych na dachu płaskim ~ 150mb

- Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim ~ 30szt

- Demontaż instalacji ogrzewania koryta dachowego ~ 50mb

- Demontaż stalowych koszy zlewowych – 3szt

- Dostawa i montaż koszy zlewowych fi 100 PCV - 3szt

- Demontaż profili stalowych zamocowanych do stropodachu – 4szt

- Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy ~ 120mb

- Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie (sfałdowania, pęcherze) ~ 50m^2

- Wykonanie warstwy gruntującej przy użyciu roztworu gruntującego Abizol R ~500m^2

- Krycie dachu papą termozgrzewalną podkładową parametrach technicznych ~ 480m^2

  - Grubość – 5,6mm
  - Wodoszczelność – min. 100kPa
  - Giętkość - ≤ -25^{0}C

- Krycie dachu papą termozgrzewalną podkładową parametrach technicznych ~ 50m^2

  - Grubość – 4mm
  - Wodoszczelność – min. 60kPa
  - Giętkość - ≤ -25^{0}C

    - Montaż gruntowanej płyty cementowo-wiórowej 22mm na attyce ~ 20m^2

    - Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy wierzchniego krycia ~ 60m^2

    - Montaż kominków wentylacyjnych

    - Montaż koszy zlewowych PCV FI 100 – 3szt

    - Wykonanie i montaż daszków kominowych fi 315 – 5szt

    - Wykonanie obróbek blacharskich na zasuwkę z blachy aluminiowej 1050A H25 gr.1mm, szerokość w rozwinięciu pow. 25cm ~ 120mb

    - Montaż uchwytów betonowych w tworzywie instalacji odgromowej

    - Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej z pręta fi 10 AlMgSi

    - Montaż instalacji ogrzewania koryta ~ 50mb

    - Wywóz i utylizacja papy, gruzu i odpadów poremontowych.

Dokładny zakres prac zostanie przedstawiony podczas wizji lokalnej

Dach jednospadowy, kąt nachylenia 10^o , wysokość stropodachu 22m n.p.t.

Wymiary podane w zakresie są nieprecyzyjne,

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ZALACZNIKNr7-OSWIADCZENIEOZACHOWANIUPOUFNOSCI.pdf
2.	ZALACZNIKNr12-REGULAMINAUKCJI.pdf
3.	ZALACZNIKNr16-ISTOTNEPOSTANOWIENIAUMOWY-ROBOTYBUDOWLANE.pdf
4.	ZALACZNIKNr20-OWU-ROBOTYBUDOWLANE(1).pdf
5.	ZALACZNIKNr13-OGOLNEWARUNKIZAMOWIENIA.pdf
6.	Zakres_aktualizacja.pdf
7.	ZALACZNIKNR10-OFERTA(1).pdf
8.	SIWZ_Dach_Workownia_PCZ.pdf
9.	ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont stropodachu Workownia PCZ		1	usługa	Prace ogólnobudowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji	0.03	Tak	Zniżkowy	Tak
3.	Referencje	0.03	Tak	Zwyżkowy	Tak
4.	Doświadczenie	0.04	Tak	Zwyżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 21 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie