Numer zapytania	Z56/2814/1
Tytuł zapytania	Elewacja z blachy -PCP
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zych, Tomasz
Data złożenia:	2025-07-25 10:20:42
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-07-25 10:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-08-04 14:30:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-08-01 13:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zakres prac do wykonania: „Elewacja z blachy - PCP ”.

1. Zabezpieczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanego remontu.
2. Demontaż skorodowanej blachy poszycia ściany bocznej T55 - 240m^2
3. Demontaż parapetów stalowych – 125mb
4. Wymiana wszystkich skorodowanych elementów konstrukcji stalowej, po ustaleniu z ZCh Siarkopol
5. Konstrukcja stalowa i wchodzące składowe elementy, czyszczenie St3 lub Sa2½ (ISO 8501-1)
6. Po czyszczeniu usunąć pyły, miejsca do malowania odtłuścić. W trakcie kontroli wizualnej powierzchnia nie może, zawierać pyłu, smaru, oleju, zgorzeliny, rdzy, pozostałości farb lub innych substancji.
7. Zabezpieczenie powłoką antykorozyjną całej konstrukcji stalowej i składowych elementów, trwałość powłoki H (ISO 12944-1), klasyfikacja korozyjności środowiska C5 (ISO 12944-2), konstrukcja stalowa kolor RAL 7001, system malarski i kolor do wcześniejszej akceptacji przez zamawiającego (ISO 12944-5)
8. Elementy poszycia blacha **trapezowa T35 gr. 1mm,** kolor zew. RAL 1021, wew. RAL 7001 (kolor do akceptacji przez zamawiającego) odporności na korozję według klasy korozyjności C5 (wg normy PN-EN ISO 12944-2), trwałość powłoki H (ISO 12944-1) - 145m^2
9. Obróbki blacharskiej, parapety wykonanie z blachy płaskiej powlekanej **gr. 1mm,** kolor zew. RAL 1021, wew. RAL 7001 (kolor do akceptacji przez zamawiającego) odporności na korozję według klasy korozyjności C5 (wg normy PN-EN ISO 12944-2), trwałość powłoki H (ISO 12944-1) - 100m^2
10. Dostawa i montaż poliwęglanu trapezowego o profilu T35 gr. 1mm, obustronne UV, bezbarwny - 100m^2
11. Zabudowa nowego poszycia blachy/poliwęglan montaż do konstrukcji za pomocą wkrętów samowiercący z podkładką uszczelniającą Epdm (minimalna średnica podkładki Ø14 mm, wykręt wykonany z stali A4)
12. Wywóz złomu stalowego na wskazane miejsce przez ZCh Siarkopol (ok. 300m)
13. Pozostałe odpady zagospodaruje Zleceniobiorca
14. Uporządkowanie terenu.

- Dokładny zakres prac zostanie przedstawiony podczas wizji lokalnej.

- Wizja lokalna obowiązkowa.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	SIWZ_elewacja_PCP.pdf
2.	ZALACZNIKNr20-OWU-ROBOTYBUDOWLANE(1).pdf
3.	Zapytanie_elewacja_blacha.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Elewacja z blachy - PCP		1	usługa	Prace ogólnobudowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 21 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie