| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z68/2814/1 |
| Tytuł zapytania | Modernizacja koszy zlewowych - PCP |
| Kupiec prowadzący: | Zych, Tomasz |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Zych, Tomasz |
| Data złożenia: | 2026-03-11 12:00:32 |
| Waluta: | PLN |

## TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2026-03-11 12:30:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2026-03-20 14:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2026-03-19 14:00:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | tak |

Treść zapytania

ZAKRES PRAC :

- Wygrodzenie terenu placu w obrębie przeprowadzanego remontu

- Koordynacja wykonawcy z użytkownikiem bezpośrednim czasu wyłączenia/zamknięcia toru

- Demontaż papy podkładowej oraz nawierzchniowej 8kg/$m^2$ – 40 $m^2$

- Demontaż skorodowanych koszów zlewowych zewnętrznych – 3szt

- Demontaż pionów spustowych wykonanych z tworzywa sztucznego DN 160mm – 45m

- Demontaż skorodowanych obróbek blacharskich wiatrownicy – 36 mb

- Demontaż uchwytów stalowych

- Utylizacja zdemontowanych materiałów

- Dostawa i montaż stalowego kosza zlewowego zewnętrznego – 2szt

  - Gatunek stali: DX51
  - Grubość: 3mm
  - Grubość ocynku ogniowego: 275g/$m^2$
  - Klasa trwałości zabezpieczenia (malowanie zew.): C5-H
  - Kolor: RAL 8017
  - Przelew: TAK, DN 50
  - Wymiary: odtworzeniowe ( +/- 1,5 $m^2$ )
  - Zabezpieczenie wewnętrze: malowanie C5-H+ guma w płynie S700
  - Średnica odpływu kosza: DN 135
  - Montaż: Norma PN-EN 12056-3

- Dostawa i montaż stalowego kosza zlewowego zewnętrznego – 1szt

- Gatunek stali: DX51
- Grubość: 3mm
- Grubość ocynku ogniowego: 275g/$m^2$
- Klasa trwałości zabezpieczenia (malowanie zew.): C5-H
- Kolor: RAL 8017
- Przelew: TAK, DN 50
- Wymiary: odtworzeniowe ( +/- 1,0 $m^2$ )
- Zabezpieczenie wewnętrze: malowanie C5-H+ guma w płynie S700
- Średnica odpływu kosza: DN 90
- Montaż: Norma PN-EN 12056-3

- Dostawa i montaż wpustu attykowego – 2szt

- Kołnierz: Bitumiczny do połączenia z papa termozgrzewalną
- Średnica: DN 125
- Długość: 50cm oraz 170cm
- Zabudowa: styropapa + papa nawierzchniowa

- Dostawa i montaż wpustu attykowego – 1szt

- Kołnierz: Bitumiczny do połączenia z papa termozgrzewalną
- Średnica: DN 100
- Długość: 170cm
- Zabudowa: styropapa + papa nawierzchniowa

- Dostawa i montaż płyty cementowo wiórowej 12mm – 15 $m^2$

- Gruntowanie podłoża beton/papa Abizol R – 40 $m^2$

- Dostawa i montaż papy podkładowej – 40 $m^2$

- Grubość – 4mm
- Wodoszczelność EN 1928– min. 100kPa
- Giętkość - ≤ -25$^0$C
- Modyfikowana: SBS
- Osnowa: włóknina poliestrowa

- Dostawa i montaż papy nawierzchniowej – 40 $m^2$

- Grubość – 5,6mm
- Wodoszczelność EN 1928 – min. 100kPa
- Giętkość - ≤ -25$^0$C
- Modyfikowana: SBS
- Osnowa: włóknina poliestrowa

- Mechaniczne mycie elewacji z cegły metodą ciśnieniową – 40 $m^2$

- Uzupełnienie ubytków wraz z wyrównaniem ściany ceglanej zaprawą naprawczą – 40 $m^2$

- Wykonanie warstwy szczepnej – 40 $m^2$

- Wykonanie warstwy zbrojonej ściany zewnętrznej – 40 $m^2$

- Klej z dodatkiem mikrowłókna
- Siatka elewacyjna: 165g/$m^2$

- Wyprawka: Grunt kwarcowy + Tynk silikonowy 1,5mm

- Dostawa i montaż obróbek blacharskich – 20 $m^2$

  - Obróbki wykonane z blachy aluminiowej
  - Grubość: 1mm
  - Szerokość: 33cm
  - Gatunek: 1050A H24

- Dostawa i montaż parapetów – 6m

  - Parapety wykonane z blachy aluminiowej
  - Grubość: 1mm
  - Szerokość: 33cm
  - Gatunek: 1050A H24

- Dostawa i montaż pionów spustowych PCV – 30m

  - Rura spustowa DN150
  - Kolor rury: RAL 8017
  - Obejma wykonana z stali 316L
  - Obejma z nakrętką i gumą
  - Mocowanie uchwytów: Kotwa chemiczna+ pręt A4
  - Rozstaw mocowania obejm: 150cm
  - Rewizja kanalizacyjna 160: TAK

- Dostawa i montaż pionów spustowych PCV – 15m

  - Rura spustowa DN110
  - Kolor rury: RAL 8017
  - Obejma wykonana z stali 316L
  - Obejma z nakrętką i gumą
  - Mocowanie uchwytów: Kotwa chemiczna+ pręt A4
  - Rozstaw mocowania obejm: 150cm

- Dostawa i montaż elektrycznego systemu grzewczego pionów spustowych

  - Kable grzewcze: samoregulujące
  - Moc grzewcza: 20W/m
  - Długość instalacji grzewczej: 140mb
  - Sterowanie: Termostat ETOR2  z czujnikami
  - Rozdzielnica natynkowa 1x12 IP 67
  - Odległość rozdzielnicy od systemu grzewczego: 60m
  - Montaż systemu za pomocą Linki INOX z uchwytami do mocowania kabli grzejnych 16m

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| 1. | Karta_gwarancj_i_jakosci.pdf |
| 2. | oświadczenie_poufność_kosze_pcp.pdf |
| 3. | ZALACZNIKNr12-REGULAMINAUKCJI.pdf |
| 4. | ZALACZNIKNr13-OGOLNEWARUNKIZAMOWIENIA.pdf |
| 5. | ZALACZNIKNr16-ISTOTNEPOSTANOWIENIAUMOWY-ROBOTYBUDOWLANE.pdf |
| 6. | ZALACZNIKNr20-OWU-ROBOTYBUDOWLANE.pdf |
| 7. | Zakres_prac.pdf |
| 8. | OFERTA_kosze_II.pdf |
| 9. | SIWZ_kosze_pylisty.pdf |
| 10. | ZAPYTANIE OFERTOWE_kosze_II.pdf |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Modernizacja koszy zlewowych - PCP | | 1 | usługa | Prace ogólnobudowlane |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| 1. | Miejsce dostawy: siedziba |
| 2. | Koszt transportu: po stronie dostawcy |
| 3. | Termin płatności: 21 dni |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |