Numer zapytania	Z63/2814/1
Tytuł zapytania	Remont cząstkowy elewacji obiektów – PGM
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zych, Tomasz
Data złożenia:	2025-09-12 13:49:44
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-09-12 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-09-22 07:30:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-09-19 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zakres prac: Remont cząstkowy elewacji obiektów - PGM .

- zabezpieczenie terenu w obrębie realizowanego remontu

- skucie odspojonego tynku cementowo-wapiennego +/- 50m^2

- wypełnienie ubytków zaprawą cementową +/- 50m^2

- demontaż stalowych drzwi dwuskrzydłowych – 1szt

- demontaż stalowych drzwi jednoskrzydłowych – 1szt

- powiększenie otworu pod montaż drzwi spełniające wymogi

- montaż nadproża ceramicznego

- napraw słupów żelbetowych w system PCC gr. 25 mm +/- 10m^2

- montaż kotw spiralnych fi 8 w miejscach pęknięć +/- 30mb

- umycie elewacji w celu usunięcia starych powłok o powierzchni +/- 240 m^2

- gruntowanie ścian budynku preparatem wzmacniającym głęboko penetrującym +/- 240 m^2

- ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o grubości 80mm EPS70 λ.≤ λD– 0,038 [W/mK] (+/- 90m^2)

- ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o grubości 120mm EPS70 λ. ≤ λD– 0,038 [W/mK] (+/- 60m^2)

- klejenie płyt styropianowych metodą pasmowo-punktową (klej do dodatkiem włókna) +/- 140m^2

- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych 5sz/m^2

- przyklejenie jednej warstwy siatki zbrojącej 160g/m^2 przy użyciu gotowych zapraw klejących z

dodatkiem mikro włókien +/- 240 m^2

- gruntowanie powierzchni gruntem silikonowym przeznaczonym pod tynk cienkowarstwowy +/- 240 m^2

- wykonanie wyprawki elewacji za pomocą tynku silikonowego struktura baranek 1.5mm kolor RAL 1021 +/- 200 m^2

- wykonanie wyprawki elewacji za pomocą tynku silikonowego struktura baranek 1.5mm kolor RAL 6029 +/- 40 m^2

- zamurowanie otworu 2m^2

- montaż pasa rynnowego 12mb

- Wsporniki WB 15
- Deska doczołowa: Tarcica sosnowa impregnowana 160/40mm
- Rynna: PCV Bryza 125 RAL 3011
- Uchwyty: PCV co 40cm
- Spust: 90mm
- Spadek: 0.4mm/m, jednostronny
- Obróbki blacharskie: Blacha aluminiowa 0,6mm RAL 3011/3009

- dostawa i montaż dwuskrzydłowych drzwi aluminiowych

- dostawa i montaż jednoskrzydłowych drzwi aluminiowych

- montaż stelażu i podbitki T7 RAL 3011/3009 +/- 6 m^2

- dokładny zakres prac zostanie przedstawiony podczas wizji lokalnej

- wymiary podane w zakresie są nieprecyzyjne

- wizja lokalna obowiązkowa

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	OFERTA.pdf
2.	SIWZ_elewacja_PGM.pdf
3.	zakres_elewacja_PGM.pdf
4.	zapytanie_ofertowe_elewacja_PGM.pdf
5.	ZALACZNIKNr20-OWU-ROBOTYBUDOWLANE(1).pdf
6.	ZALACZNIKNr16-ISTOTNEPOSTANOWIENIAUMOWY-ROBOTYBUDOWLANE.pdf
7.	ZALACZNIKNr13-OGOLNEWARUNKIZAMOWIENIA.pdf
8.	OSWIADCZENIEOZACHOWANIUPOUFNOSCI.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont cząstkowy elewacji obiektów – PGM		1	usługa	Prace ogólnobudowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 21 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie