| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z19/2814/1 |
| Tytuł zapytania | Remont Rozdzielni PTR IV oraz Budynku Produkcji Nawozów Zawiesinowych |
| Kupiec prowadzący: | Zych, Tomasz |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Zych, Tomasz |
| Data złożenia: | 2024-02-15 09:38:26 |
| Waluta: | PLN |

## TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2024-02-15 10:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2024-02-27 09:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2024-02-26 14:00:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | tak |

Treść zapytania

**Zakres prac: Remont Rozdzielni PTR IV oraz Budynku Produkcji Nawozów Zawiesinowych**

- skucie odspojonego tynku cementowo-wapiennego +/- 25m$^2$

- wypełnienie ubytków  zaprawą cementową +/- 25m$^2$

- umycie elewacji o powierzchni +/- 245 m$^2$

- uzupełnienie i szlifowanie rampy i schodów żelbetowej wraz z podporami o wymiarach 1300x5000

- zabezpieczenie rampy i  schodów żelbetowych farbą zewnętrzną do betonu z powłoką Antypoślizgową

- demontaż i utylizacja Luksfer o łącznej powierzchni +/- 15m$^2$

- demontaż 2 sztuk okna stalowego i utylizacja szkła  o wymiarach 2350x1180

- dostawa i montaż 2 sztuk stolarki okiennej PCV o wymiarach 1350x2250 ( profil 5 komorowy, obustronnie biały, typ okna RU+FIX (850+1500)

- dostawa i montaż stolarki okiennej PCV o wymiarach 950x1870
( profil 5 komorowy, obustronnie biały, typ okna RU+FIX (500+1370)

- dostawa i montaż stolarki okiennej PCV o wymiarach 950x2700
( profil 5 komorowy, obustronnie biały, typ FIX

- dostawa i montaż stolarki okiennej PCV o wymiarach 2000x1200
( profil 5 komorowy, obustronnie biały, typ FIX

- dostawa i montaż stolarki okiennej PCV o wymiarach 950x230
( profil 5 komorowy, obustronnie biały, typ okna FIX+RU (1800+500)

- demontaż stalowych drzwi wejściowych o wymiarach 1180x2250

- demontaż  stalowych drzwi wejściowych z naświetlem o wymiarach 1350x2950

- dostawa i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych przeciwpożarowych Ei 60 o wymiarach
1150x2250 RAL 2004

- dostawa i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych przeciwpożarowych Ei 60 o wymiarach
1300x2300 RAL 2004  + naświetle typ FIX (1300x600)

- demontaż  2 sztuk wrót do komór Trafo o wymiarach 2100x2300

- dostawa i montaż 2 sztuk wrót zewnętrznych przeciwpożarowych Ei 60 o wymiarach
2050x2300 RAL 2004

- montaż daszków nad drzwiami wejściowymi, konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo
LOFT 140cm – 2szt

- wymiana obróbek blacharskiej ogniomuru  +/- 15$m^2$

- gruntowanie ścian budynku preparatem wzmacniającym głęboko penetrującym (245$m^2$ )

- ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o grubości 50mm EPS70
$\lambda. \leq \lambda D$– 0,038  [W/mK]  (+/- 185$m^2$)

- ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o grubości 120mm EPS70

λ.≤ λD– 0,038 [W/mK] (+/- 60m$^2$)

- klejenie płyt styropianowych metodą pasmowo-punktową ( klej do dodatkiem włókna )

- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych 5sz/m$^2$

- przyklejenie jednej warstwy siatki zbrojącej 160g/m$^2$ przy użyciu gotowych zapraw klejących z dodatkiem mikro włókien

- obróbka gzymsu pasa podrynnowego i filarów za pomocą dwóch warstwy siatki zbrojącej 160g/m$^2$ przy użyciu gotowych zapraw klejących z dodatkiem mikro włókien

- montaż parapetów stalowych zewnętrznych gr, 0.7mm

- gruntowanie powierzchni gruntem silikonowym przeznaczonym pod tynk cienkowarstwowy

- wykonanie wyprawki elewacji za pomocą tynku silikonowego struktura baranek 1.5mm kolor RAL 6029 oraz RAL 1021

- wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowe T-18 RAL 9010/9016 grubość rdzenia stalowego 0.7mm, powłoka malarska w klasie C4 obustronnie lakierowana o podwyższonej odporności na kwas siarkowy z rowkiem kapilarnym (+/- 225m$^2$),( konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego, wymiary konstrukcji (płatew 14x14, krokiew 18x7, kontrłata2x7, łata-5x4, deska czołowa 16x4), membrana 180g/m$^2$, rynna PVC 150 , spusty 110, czyszczak

- wykonanie nowego pasa rynnowego o długości łącznej +/- 32mb

- wszystkie obróbki blacharskie muszą być wykonane z blachy obustronnie lakierowanej w klasie C4

- wykonanie podbitki dachowej stalowej T7 RAL 6029/1021 (+/- 25m$^2$)

- demontaż 2 sztuk żaluzji stalowych stałych o wymiarach 950x2100

- demontaż 2 sztuk żaluzji stalowych stałych o wymiarach 600x2100

- dostawa i montaż 2 sztuk żaluzji stalowych stałych o wymiarach 900x2050 RAL 2004

- dostawa i montaż 2 sztuk żaluzji stalowych stałych o wymiarach 600x2050 RAL 2004

- wykonanie naprawy opaski betonowej wokół budynków o łącznej powierzchni +/- 12m $^2$

- wydłużenie rampy żelbetowej o łącznej powierzchni +/- 2m$^2$

**- dokładny zakres prac zostanie przedstawiony podczas wizji lokalnej**

**- wymiary podane w zakresie są nieprecyzyjne**

**- wizja lokalna obowiązkowa**

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| 1. | Przetarg_PTR_IV.pdf |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Remont Rozdzielni PTR IV oraz Budynku Produkcji Nawozów Zawiesinowych | | 1 | usługa | Prace ogólnobudowlane |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| 1. | Termin płatności: 21 dni |
| 2. | Miejsce dostawy: siedziba |
| 3. | Koszt transportu: po stronie dostawcy |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |