

Numer zapytania	Z19/2814/1
Tytuł zapytania	Remont Rozdzielni PTR IV oraz Budynku Produkcji Nawozów Zawieszinowych
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zych, Tomasz
Data złożenia:	2024-02-15 09:38:26
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-02-15 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-02-27 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-02-26 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zakres prac: Remont Rozdzielni PTR IV oraz Budynku Produkcji Nawozów Zawieszinowych

- skucie odspojonego tynku cementowo-wapiennego +/- 25m²
- wypełnienie ubytków zaprawą cementową +/- 25m²
- umycie elewacji o powierzchni +/- 245 m²
- uzupełnienie i szlifowanie rampy i schodów żelbetowej wraz z podporami o wymiarach 1300x5000
- zabezpieczenie rampy i schodów żelbetowych farbą zewnętrzną do betonu z powłoką Antypoślizgową
- demontaż i utylizacja Luksfer o łącznej powierzchni +/- 15m²
- demontaż 2 sztuk okna stalowego i utylizacja szkła o wymiarach 2350x1180
- dostawa i montaż 2 sztuk stolarki okiennej PCV o wymiarach 1350x2250
(profil 5 komorowy, obustronnie biały, typ okna RU+FIX (850+1500))

- dostawa i montaż stolarki okiennej PCV o wymiarach 950x1870
(profil 5 komorowy, obustronnie biały, typ okna RU+FIX (500+1370)

- dostawa i montaż stolarki okiennej PCV o wymiarach 950x2700
(profil 5 komorowy, obustronnie biały, typ FIX

- dostawa i montaż stolarki okiennej PCV o wymiarach 2000x1200
(profil 5 komorowy, obustronnie biały, typ FIX

- dostawa i montaż stolarki okiennej PCV o wymiarach 950x230
(profil 5 komorowy, obustronnie biały, typ okna FIX+RU (1800+500)

- demontaż stalowych drzwi wejściowych o wymiarach 1180x2250

- demontaż stalowych drzwi wejściowych z naświetlem o wymiarach 1350x2950

- dostawa i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych przeciwpożarowych Ei 60 o wymiarach 1150x2250 RAL 2004

- dostawa i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych przeciwpożarowych Ei 60 o wymiarach 1300x2300 RAL 2004 + naświetle typ FIX (1300x600)

- demontaż 2 sztuk wrót do komór Trafo o wymiarach 2100x2300

- dostawa i montaż 2 sztuk wrót zewnętrznych przeciwpożarowych Ei 60 o wymiarach 2050x2300 RAL 2004

- montaż daszków nad drzwiami wejściowymi, konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo LOFT 140cm – 2szt

- wymiana obróbek blacharskiej ogniomuru +/- 15m²

- gruntowanie ścian budynku preparatem wzmacniającym głęboko penetrującym (245m²)

- ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o grubości 50mm EPS70
 $\lambda \leq \lambda_D - 0,038 \text{ [W/mK]}$ (+/- 185m²)

- ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o grubości 120mm EPS70

$\lambda \leq \lambda_D - 0,038 \text{ [W/mK]} (+/- 60\text{m}^2)$

- klejenie płyt styropianowych metodą pasmowo-punktową (klej do dodatkiem włókna)
- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych 5sz/m²
- przyklejenie jednej warstwy siatki zbrojącej 160g/m² przy użyciu gotowych zapraw klejących z dodatkiem mikro włókien
- obróbka gzymsu pasa podrynnowego i filarów za pomocą dwóch warstwy siatki zbrojącej 160g/m² przy użyciu gotowych zapraw klejących z dodatkiem mikro włókien
- montaż parapetów stalowych zewnętrznych gr, 0.7mm
- gruntowanie powierzchni gruntem silikonowym przeznaczonym pod tynk cienkowarstwowy
- wykonanie wyprawki elewacji za pomocą tynku silikonowego struktura baranek 1.5mm kolor RAL 6029 oraz RAL 1021
- wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowe T-18 RAL 9010/9016 grubość rdzenia stalowego 0.7mm, powłoka malarska w klasie C4 obustronnie lakierowana o podwyższonej odporności na kwas siarkowy z rowkiem kapilarnym (+/- 225m²), (konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego, wymiary konstrukcji (płatew 14x14, krokiew 18x7, kontrłata 2x7, łąta-5x4, deska czołowa 16x4), membrana 180g/m², rynna PVC 150, spusty 110, czyszczak
- wykonanie nowego pasa rynnowego o długości łącznej +/- 32mb
- wszystkie obróbki blacharskie muszą być wykonane z blachy obustronnie lakierowanej w klasie C4
- wykonanie podbitki dachowej stalowej T7 RAL 6029/1021 (+/- 25m²)
- demontaż 2 sztuk żaluzji stalowych stałych o wymiarach 950x2100
- demontaż 2 sztuk żaluzji stalowych stałych o wymiarach 600x2100
- dostawa i montaż 2 sztuk żaluzji stalowych stałych o wymiarach 900x2050 RAL 2004

- dostawa i montaż 2 sztuk żaluzji stalowych stałych o wymiarach 600x2050 RAL 2004

- wykonanie naprawy opaski betonowej wokół budynków o łącznej powierzchni +/- 12m²

- wydłużenie rampy żelbetowej o łącznej powierzchni +/- 2m²

- **dokładny zakres prac zostanie przedstawiony podczas wizji lokalnej**

- **wymiary podane w zakresie są nieprecyzyjne**

- **wizja lokalna obowiązkowa**

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Przetarg_PTR_IV.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont Rozdzielni PTR IV oraz Budynku Produkcji Nawozów Zawiesinowych		1	usługa	Prace ogólnobudowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 21 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie