

| | |
|---|--|
| Numer zapytania | Z22/2814/1 |
| Tytuł zapytania | Remont elewacji oraz dachu na Budynku Administracyjno-Socjalnym TE |
| Kupiec prowadzący: | Zych, Tomasz |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Zych, Tomasz |
| Data złożenia: | 2024-03-05 14:56:44 |
| Waluta: | PLN |

TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|--|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2024-03-05 15:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2024-03-14 15:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2024-03-13 14:00:00 |

| | |
|------------|-----|
| Załączniki | tak |
|------------|-----|

Treść zapytania

Zakres prac „Remont elewacji oraz dachu na Budynku Administracyjno-Socjalnym TE”.

- skucie odspojonego tynku cementowo-wapiennego +/- 40m²
- wypełnienie ubytków zaprawą cementową +/- 40m²
- umycie elewacji o powierzchni +/- 270 m²
- gruntowanie ścian budynku preparatem wzmacniającym głęboko penetrującym (280m²)
- ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o średniej grubości +/- 150mm EPS 80 $\lambda \leq \lambda D - 0,036$ [W/mK] +/- 270m² (odliczone okna, drzwi, bramy garażowe)
(dł. x szer. 36,5 x 7; 9,5 x 7.9)
- klejenie płyt styropianowych metodą pasmowo-punktową (klej do dodatkiem włókna)
- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych 5sz/m²
- przyklejenie jednej warstwy siatki zbrojącej 160g/m² przy użyciu gotowych zapraw klejących z dodatkiem mikro włókien
- gruntowanie powierzchni gruntem silikonowym przeznaczonym pod tynk cienkowarstwowy
- montaż listwy przyokiennej w otworach stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych
- montaż listwy okapnikowej +/- 37mb
- wykonanie wyprawki elewacji za pomocą tynku silikonowego struktura baranek 1.5mm kolor szary oraz wstawki w kolorze RAL 1021
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej w celu izolacji fundamentów przy pomocy XPS 300 gr. 100mm +/- 37mb
- dostawa i montaż 20 sztuk parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy stalowej

- powlekanej 0.7mm lub aluminiowe powlekane
 - dostawa i montaż 7 sztuk czerpni z okapnikiem INOX
 - odsunięcie przewodu spalinowo dymnego od elewacji o 250mm
 - demontaż i utylizacja obróbek blacharskich, parapetów o łącznej długości +/- 100mb
 - demontaż stalowych drzwi wejściowych o wymiarach 100x2080 wraz z powiększenie otworu
 - dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminowych o wymiarach 1300x 2100
(współczynnik przenikania ciepłego nie większy niż 1,0 W/(m²*K), samozamykacz, doświetlę , podwójny zamek)
 - dostawa i montaż daszku łukowego wraz z ściankami bocznymi
(konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie poliwęglan lity 5mm lub poliwęglan komorowy 10mm odporny na UV)
 - wymiana obróbek blacharskiej ogniomuru 50 mb
 - ocieplenie oraz wymiana obróbka gzymsu pasa podrynnowego 37mb
 - wykonanie nowego pasa rynnowego na długości 37mb
(belka drewniana impregnowana, ocieplona xps 50mm, deska doczołowa 32mm, pas podrynnowy i nadrynnowy blacha powlekana 0.7 lub 0.5 C5 (HPS200), haki co 40cm, rynna PCV 150, rury spustowe co 12m, czyszczaki)
 - modernizacja odprowadzenia wody opadowej poprzez montaż rewizji - 3 sztuki
 - montaż styropapy na dachu jednospadowym EPS100 $\lambda \leq \lambda_D - 0,036$ [W/mK] (+/- 352m²)
Swisspor Biterm EPS 100 036 lub Megastyro EPS 100 036 , jednostronnie oklejana
 - montaż styropapy przy użyciu łączników teleskopowych mechanicznych oraz pianokleju
 - oczyszczenie powierzchni dachu i usunięcie wszystkich pęcherzy powietrznych
 - montaż kominków wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta papy
 - montaż papy podkładowej MATIZOL 5 BASE PV S4,0 S/F (+/- 370m²) lub papę podkładową o lepszych parametrach technicznych
 - montaż papy termozgrzewalnej nawierzchniowej MATIZOL ELITE TOP PV S5,2 (+/- 370m²) lub papę nawierzchniową o lepszych parametrach technicznych
- dokładny zakres prac zostanie przedstawiony podczas wizji lokalnej**
- wymiary podane w zakresie są nieprecyzyjne,**
- wizja lokalna obowiązkowa**

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|-----|---------------|
| 1. | Obiekt_TE.pdf |

PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|-----|--|--------------------|-------|-----------------|-----------------------|
| 1. | Remont elewacji oraz dachu na Budyńku Administracyjno-Socjalnym TE | | 1 | usługa | Prace ogólnobudowlane |

KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|-----|-----------|------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|-----|---------------------------------------|
| 1. | Termin płatności: 21 dni |
| 2. | Miejsce dostawy: siedziba |
| 3. | Koszt transportu: po stronie dostawcy |

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|-----|--------------|
| | Brak pozycji |

SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |