Numer zapytania	Z22/2814/1
Tytuł zapytania	Remont elewacji oraz dachu na Budynku Administracyjno-Socjalnym TE
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zych, Tomasz
Data złożenia:	2024-03-05 14:56:44
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-03-05 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-03-14 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-03-13 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zakres prac „Remont elewacji oraz dachu na Budynku Administracyjno-Socjalnym TE”.

- skucie odspojonego tynku cementowo-wapiennego +/- 40m^2
- wypełnienie ubytków zaprawą cementową +/- 40m^2
- umycie elewacji o powierzchni +/- 270 m^2
- gruntowanie ścian budynku preparatem wzmacniającym głęboko penetrującym (280m^2)
- ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o średniej grubości +/- 150mm EPS 80 λ.≤ λD– 0,036 [W/mK] +/- 270m^2 (odliczone okna, drzwi, bramy garażowe) (dł. x szer. 36,5 x 7; 9,5 x 7.9)
- klejenie płyt styropianowych metodą pasmowo-punktową (klej do dodatkiem włókna)
- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych 5sz/m^2
- przyklejenie jednej warstwy siatki zbrojącej 160g/m^2 przy użyciu gotowych zapraw klejących z dodatkiem mikro włókien
- gruntowanie powierzchni gruntem silikonowym przeznaczonym pod tynk cienkowarstwowy
- montaż listwy przyokiennej w otworach stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych
- montaż listwy okapnikowej +/- 37mb
- wykonanie wyprawki elewacji za pomocą tynku silikonowego struktura baranek 1.5mm kolor szary oraz wstawki w kolorze RAL 1021
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej w celu izolacji fundamentów przy pomocy XPS 300 gr. 100mm +/- 37mb
- dostawa i montaż 20 sztuk parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy stalowej

powlekanej 0.7mm lub aluminiowe powlekane

- dostawa i montaż 7 sztuk czerpni z okapnikiem INOX
- odsunięcie przewodu spalinowo dymnego od elewacji o 250mm
- demontaż i utylizacja obróbek blacharskich, parapetów o łącznej długości +/- 100mb
- demontaż stalowych drzwi wejściowych o wymiarach 100x2080 wraz z powiększenie otworu
- dostawa i montaż drzwi zewnętrznych albuminowych o wymiarach 1300x 2100

(współczynnik przenikania cieplnego nie większy niż 1,0 W/(m ^{2}*K), samozamykacz, doświetlę , podwójny zamek)

- dostawa i montaż daszku łukowego wraz z ściankami bocznymi

(konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo, wypełnienie poliwęglan lity 5mm lub poliwęglan komorowy 10mm odporny na UV)

- wymiana obróbek blacharskiej ogniomuru 50 mb
- ocieplenie oraz wymiana obróbka gzymsu pasa podrynnowego 37mb
- wykonanie nowego pasa rynnowego na długości 37mb

(belka drewniana impregnowana, ocieplona xps 50mm, deska doczołowa 32mm, pas podrynnowy i nadrynnowy blacha powlekana 0.7 lub 0.5 C5 (HPS200), haki co 40cm, rynna PCV 150, rury spustowe co 12m, czyszczaki)

- modernizacja odprowadzenia wody opadowej poprzez montaż rewizji – 3 sztuki
- montaż styropapy na dachu jednospadowym EPS100 λ.≤ λD– 0,036 [W/mK] (+/- 352m ^{2}) Swisspor Biterm EPS 100 036 lub Megastyro EPS 100 036 , jednostronnie oklejana
- montaż styropapy przy użyciu łączników teleskopowych mechanicznych oraz pianokleju
- oczyszczenie powierzchni dachu i usunięcie wszystkich pęcherzy powietrznych
- montaż kominków wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta papy
- montaż papy podkładowej MATIZOL 5 BASE PV S4,0 S/F (+/- 370m ^{2}) lub papę podkładową o lepszych parametrach technicznych
- montaż papy termozgrzewalnej nawierzchniowej MATIZOL ELITE TOP PV S5,2 (+/- 370m ^{2}) lub papę nawierzchniową o lepszych parametrach technicznych

- dokładny zakres prac zostanie przedstawiony podczas wizji lokalnej

- wymiary podane w zakresie są nieprecyzyjne,

- wizja lokalna obowiązkowa

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Obiekt_TE.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont elewacji oraz dachu na Budynku Administracyjno-Socjalnym TE		1	usługa	Prace ogólnobudowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 21 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie