Numer zapytania	Z78/2814/1
Tytuł zapytania	Remont systemu rynnowego M. Fosforytów -PCP
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zych, Tomasz
Data złożenia:	2026-11-02 14:51:02
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-11-02 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-11-10 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-11-09 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zakres prac „Remont systemu rynnowego M. Fosforytów - PCP

Wydzielenie i zabezpieczenie terenu

Zabezpieczenie antykorozyjne wsporników instalacji odgromowej

Demontaż i utylizacja skorodowanych obróbek blacharskich pasa nadrynnowego ~ 220mb

Demontaż uchwytów metalowych nakrokwiowych ~ 220mb

Demontaż skorodowanej balustrady ~ 220mb

Demontaż i utylizacja rynny PCV ~ 220mb

Demontaż i utylizacja rur spustowych PCV ~ 170mb

Rozebranie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na betonie ~ 135m^2

Demontaż stalowej drabiny ewakuacyjnej – 2szt

Demontaż i utylizacja skorodowanych obróbek blacharskich pasa nadrynnowego ~ 30mb

Oczyszczenie powierzchni ~ 220m^2

Gruntowanie pod papę ~ 220m^2

Dostawa i montaż kantówki drewnianej KVH ~ 220mb

Dostawa i montaż systemu orynnowania ~ 220mb

Dostawa i montaż pionów spustowych ~ 170mb

Krycie dachu papą podkładową o parametrach technicznych ~ 110m^2

Krycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową parametrach technicznych ~ 220m^2

Dostawa i montaż balustrady krawędziowej przelotowej ~ 220mb

Obróbki blacharskie pasa nad i pod rynnowego wykonane z blachy aluminiowej powlekanej gr. 1,0mm, zużycie ~ 1,0 m^2/mb ~ 220mb

Dostawa i montaż drabiny pionowej ewakuacyjnej – 1szt

Montaż impregnowanej płyty OSB3 attyka ~ 19m^2

Montaż izoklinów laminowanych 10x10 ~ 30mb

Obróbka attyki papą termozgrzewalna 5,6mm ~ 38m^2

Obróbki blacharskie attyki wykonane z blachy aluminiowej powlekanej gr. 1,0mm, zużycie ~ 0,5 m^2/mb ~ 30mb

Transport odpadów stalowych na składowisko ZCh „Siarkopol”

Dokładny zakres prac zostanie przedstawiony podczas wizji lokalnej, wymiary nieprecyzyjne

Dach wielospadowy, kąt nachylenia 40^o , wysokość rynny +/- 15m n.p.t.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Kartagwarancjijakosci_rynna_fosforyty.pdf
2.	OFERTA_Z78_2814_1.pdf
3.	OSWIADCZENIEOZACHOWANIUPOUFNOSCI_pas_rynnowy.pdf
4.	SIWZ_Z78_2814_1.pdf
5.	Zakres_Z78_2814_1.pdf
6.	ZALACZNIKNr12-REGULAMINAUKCJI.pdf
7.	ZALACZNIKNr13-OGOLNEWARUNKIZAMOWIENIA.pdf
8.	ZALACZNIKNr20-OWU-ROBOTYBUDOWLANE(1).pdf
9.	ZAPYTANIE OFERTOWE_Z78_2814_1.pdf
10.	OŚWIADCZENIE OFERENTA_Z78_2814_1.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont systemu rynnowego M. Fosforytów -PCP		1	usługa	Prace ogólnobudowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 21 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie