

Numer zapytania	Z44/2814/1
Tytuł zapytania	Remont elewacji i dachu - PTR XIII
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zych, Tomasz
Data złożenia:	2025-04-29 13:43:09
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-04-29 13:45:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-05-09 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-05-08 13:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zakres prac: Remont elewacji oraz dachu Rozdzielni PTR XIII

- skucie odspojonego tynku cementowo-wapiennego +/- 60m²
- wypełnienie ubytków zaprawą cementową +/- 60m²
- umycie elewacji w celu usunięcia starych powłok malarskich o powierzchni +/- 320 m²
- skucie płyty żelbetowej o wymiarach 400x3000x150 – 2szt
- wykonanie schodów stalowych wraz z spocznikiem o wymiarach 2200x1200 z wyjmowaną barierką, wypełnienie kratka pomostowa wema – 2 komplety
- skucie schodów ceglano-betonowych o kubaturze 4,5m³
- wykonanie schodów stalowych wraz z spocznikiem o wymiarach 1600x1000 z wyjmowaną barierką, wypełnienie kratka pomostowa wema – 1 komplet
- demontaż okna stalowego i utylizacja szkła o wymiarach 850x950 – 4szt
- dostawa i montaż stolarki okiennej PCV o wymiarach 800x900 – 4szt
(profil 5 komorowy, obustronnie biały, typ okna RU, głębokość zabudowy 70mm, pakiet 2 szybowy)
- demontaż stalowych drzwi wejściowych dwuskrzydłowych o wymiarach 3000x2800 – 2szt
- dostosowanie otworu montażowego pod nowe drzwi dwuskrzydłowe – 2szt
- dostawa i montaż drzwi wejściowych stalowych zewnętrznych ocieplanych o wymiarach światła przejścia 2100x2120mm RAL 2004, gr. skrzydła min. 50mm – 2szt
- demontaż stalowych drzwi wejściowych dwuskrzydłowych o wymiarach 1700x2500 – 1szt
- dostosowanie otworu montażowego pod nowe drzwi dwuskrzydłowe – 1szt
- dostawa i montaż drzwi wejściowych stalowych zewnętrznych ocieplanych o wymiarach światła

- przejścia 1500x2120mm RAL 2004, gr. skrzydła min. 50mm – 1szt
- demontaż stalowych drzwi wejściowych jednoskrzydłowych o wymiarach 1150x2450 – 1szt
- dostosowanie otworu montażowego pod nowe drzwi jednoskrzydłowe – 1szt
- dostawa i montaż drzwi wejściowych stalowych zewnętrznych ocieplanych o wymiarach światła przejścia 1000x2120mm RAL 2004, gr. skrzydła min. 50mm – 1szt
- montaż daszków nad drzwiami wejściowymi, konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo, wypełnianie płyta akrylowa/poliwęglan, głębokość zabudowy min 450mm– 4szt
- demontaż obróbek blacharskiej ogniomuru +/- 25m²
- rozebranie i utylizacja opaski betonowej w celu izolacji fundamentów przy użyciu styropianu AQUA EPS 100 gr. 50mm +/- 30m²
- gruntowanie ścian budynku preparatem wzmacniającym głęboko penetrującym (320m²)
- ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o grubości 80mm EPS70 $\lambda \leq \lambda_D - 0,038$ [W/mK] (+/- 320m²)
- ocieplenie gzymsu budynku płytami styropianowymi o grubości 40mm EPS70 $\lambda \leq \lambda_D - 0,038$ [W/mK] (+/- 40mb)
- klejenie płyt styropianowych metodą pasmowo-punktową (klej do dodatkiem włókna)
- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych 5sz/m²
- przyklejenie jednej warstwy siatki zbrojącej 160g/m² przy użyciu gotowych zapraw klejących z dodatkiem mikro włókien
- montaż parapetów stalowych zewnętrznych powlekanych min C4 gr. 0.7mm
- gruntowanie powierzchni gruntem silikonowym przeznaczonym pod tynk cienkowarstwowy
- montaż listwy przyokiennej w otworach nowej stolarki okiennej i drzwiowej
- montaż listwy okapnikowej podtynk +/- 40mb
- wykonanie wyprawki elewacji za pomocą tynku silikonowego struktura baranek 1.5mm kolor SAHARA 5 oraz podmurówka ETNA 5
- wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowe T-18 RAL 7035 grubość rdzenia stalowego 0.7mm, powłoka malarska w klasie min. C4, rowek kapilarny, powierzchnia dachu dwuspadowego (+/- 245m²), (konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego, wymiary konstrukcji (płatew 14x14, krokiew 18x7, kontrłata 2x7 łąta-5x4, deska czołowa 16x4), rozstaw krokiew co 85cm w osi membrana 180g/m², rynna PVC 150, uchwyty co 40cm spusty 110 – 3szt, czyszczak, system rynnowy Galeco Grafit
- wykonanie nowego pasa rynnowego o długości łącznej +/- 40mb
- wszystkie obróbki blacharskie muszą być wykonane z blachy obustronnie lakierowanej w klasie min. C4
- wykonanie podbitki dachowej stalowej T7 RAL 7035 +/- 20m²
- demontaż komina wentylacyjnego – 1szt
- montaż wywietrznika dachowego fi 250 – 3szt
- demontaż drabiny jednobiegowej z koszem ochronnym h-5500mm – 1szt
- wykonanie antykorozyjnej konstrukcji stalowej wraz z wymianą poszycia o wymiarach 2500x3500mm
- demontaż żaluzji stalowych stałych o wymiarach 850x1050 – 6szt
- demontaż kratownic stalowych stałych o wymiarach 800x1100 – 6szt
- zamurowanie licznych otworów na zaprawie cementowo-wapiennej o łącznej powierzchni 5m²

- dostawa i montaż żaluzji fasadowych stalowych ocynkowanych stałych o wymiarach 800x900 RAL 2004, wypełnienie siatka cięto-ciężniona o oczku 16x9mm – 8szt
- wykonanie odprowadzenia wody opadowej z rur spustowych do studni chłonnej
- demontaż i utylizacja starej opaski betonowej gr. 200mm, powierzchnia +/- 50m²
- demontaż i utylizacja starej cegły, krawężników betonowych, powierzchnia +/- 25m²
- wykonanie opaski z kostki brukowej gr.6cm, obrzeże 8x25, podbudowa kruszywo 0-32 gr. 25cm, podsypka piaskowo cementowa 3:1 gr. 40mm , powierzchnia +/- 65m²
- **dokładny zakres prac zostanie przedstawiony podczas wizji lokalnej**
- **wymiary podane w zakresie są nieprecyzyjne , szerokość x wysokość/długość**
- **wizja lokalna obowiązkowa**

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	SIWZ_PTR XIII.pdf
2.	ZALACZNIKnr7-OSWIADCZENIEOZACHOWANIUPOUFNOSCI.pdf
3.	ZALACZNIKnr10-OFERTA(1).pdf
4.	ZALACZNIKnr12-REGULAMINAUKCJI.pdf
5.	ZALACZNIKnr13-OGOLNEWARUNKIZAMOWIENIA.pdf
6.	ZALACZNIKnr16-ISTOTNEPOSTANOWIENIAUMOWY-ROBOTYBUDOWLANE.pdf
7.	ZALACZNIKnr20-OWU-ROBOTYBUDOWLANE(1).pdf
8.	ZAŁĄCZNIK NR 9 - ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf
9.	Zakres_zalacznik2.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont elewacji i dachu - PTR XIII		1	usługa	Prace ogólnobudowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 21 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie